



## Prefeitura de Pirassununga

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### PROCESSO LICITATÓRIO 808/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018

##### 1. Tipo do Objeto:

Objeto: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR

| Seq.  | Cód.     | Qtde. | U.M. | Descrição                            | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|----------|-------|------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1   | 1.1.1842 | 1     | SV   | SERVICO DE INSTALACAO DE CAMARA FRIA | 47.780,00     | 47.780,00  |
| <small>SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA, COM DIMENSÕES 6,0C X 3,05L X 2,7A, ALTURA MÁXIMA DE EMPILHAMENTO 2,0M, TETO E PAREDE COM REVESTIMENTO TÉRMICO EM EPS, DUPLA FACE REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO ESPECIAL, GALVANIZADA COM PINTURA, PISO COM POLIESTIRENO E ALVENARIA 200MM, TEMPERATURA DE ENTRADA -5C TEMPERATURA INTERNA -18C, PORTA FRIGORIFICA COM VÃO LIVRE MEDINDO 2,00 X 1,00M, CONJUNTO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, CONEXÕES DE COBRE, TUBO ESPONJOSO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COMPLETO, PROCESSADOR DIGITAL. CONDENSADORA 220V, TRIFÁSICA, COM UNIDADE FRIGORIFICA/EVAPORADORA/E CONDENSADORA COMPLETAS. GARANTIA UNIVERSAL DE 12 MESES APÓS INSTALAÇÃO PRAZO DE INSTALAÇÃO DE 20 30 DIAS.</small> |          |       |      |                                      |               |            |

- 2. Justificativa** CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE PERDA DE MATERIAL POR SUPERLOTAÇÃO QUE PODE CAUSAR DESCONGELAMENTO DOS ITENS UMA VEZ QUE O AR FRIO NÃO CIRCULA CORRETAMENTE DENTRO DA REFERIDA CÂMARA.
- 3. Entrega** CONFORME CONTRATO  
ENTREGA TOTAL.  
CONFORME CONTRATO.
- 4. Pagamento** DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.  
30 DIAS.