



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Estado de São Paulo

REFERENTE A TP 01/2023

REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL NO JARDIM SÃO VALENTIM

*RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA EBLOC -ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

1- MATERIAL TÉCNICO DA OBRA:

TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ INSERIDA NO SITE [Prefeitura Municipal de Pirassununga www.pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2023/](http://www.pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2023/) em Tomada de Preços TP 001-23, projetos, planilha, cronograma e memorial descritivo.

1.1-SERVIÇOS PRELIMINARES

A) A OBRA SERÁ NA PARTE INTERNA DA PRAÇA, ENTRE CANTEIROS E NÃO HAVERÁ PASSAGEM DE PEDESTRES. CASO HAJA NECESSIDADE DE ALGUM ISOLAMENTO, A CONTRATANTE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PROVIDENCIARÁ.

B) DEVERÁ UTILIZAR O INTERIOR DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA QUE POSSUI FECHAMENTO EM TODA LATERAL INCLUSIVE PORTÕES, EVITANDO ASSIM QUE OS MATERIAIS FICAM NO TEMPO.

C) OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÃO NA COMPOSIÇÃO DE CADA ITEM. ORIENTAMOS VERIFICAR O CÓDIGO DA FONTE (SINAPI, FDE).

D) VIDE RESPOSTA ITEM ACIMA.

1.2- EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA

A) ESTAMOS ENCAMINHANDO MEMORIA DE CALCULO PARA ELUCIDAR AS DUVIDAS REFERENTE AO ITEM EM QUESTÃO



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo

1.2.4- ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DA ARQUIBANCADA

VERIFICAR NA COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO SINAPI 94216 - A TELHA TERMOACÚSTICA TEM MATERIAL DE PREENCHIMENTO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO.

94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN M2								
	CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
I	11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA C/	CR	4,3590300	2,06	8,54				
	FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI FORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO								

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

615 de 3904

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:12/08/2022 02:03:44

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,15%(HORA) 70,96%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2022

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

I	40740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETA	M2	CR	1,1460000	236,77	271,33			
	NO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO								
	EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAME								
	NTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)								
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	C	0,0620000	25,25	1,56		
C	88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	CR	0,0560000	29,10	1,62		
C	93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ	CHP	CR	0,0009000	25,86	0,02			
	SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016								
C	93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ	CHI	CR	0,0012000	24,97	0,02			
	SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016								
	MATERIAL	:			280,67	99,1449670	%		
	MAO DE OBRA	:			2,42	0,8550330	%		
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:			283,09	100,0000000	%		- ORIGEM DE PREÇO: CR

1.4.2- PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADA E TUBOS DE ALAMBRADO DA QUADRA.

O PREPARO DA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA JÁ ESTÁ CONTEMPLADA NA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA.

A ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA TRATA-SE DE REPINTURA SEM NECESSIDADE DE LIXAMENTO.



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo

O PREPARO DA PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO ESTÁ INSERIDO NO ITEM DO FDE O LIXAMENTO DOS MESMOS.

1.2- COMPLEMENTARES

O ITEM 05.07.040 CDHU ESTÁ INCLUSO O ALUGUEL DA CAÇAMBA METÁLICA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO.

PIRASSUNUNGA, 04 DE MAIO DE 2023


Antônio Augusto Gavazza
Engenheiro Civil - SMOS
CREA 0601187646


Paulo Henrique Sanches
Engenheiro Civil
CREA 0681867069