



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento

**MEMORIAL DESCRITIVO**

OBRA : **REFORMA DO GINÁSIO DE GINÁSTICA OLÍMPICA**

LOCAL : AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, JARDIM CARLOS GOMES

CIDADE : PIRASSUNUNGA – SP

PROPRIETÁRIO : **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

**01 SERVIÇOS PRELIMINARES :**

A placa de obra deverá ser colocada pela contratada e terá as dimensões de 3,00 x 2,00m e os dizeres e modelo do governo Federal

Demolição de revestimento cerâmico incluindo o contrapiso, demolição do revestimento cerâmico vertical (azulejo) incluindo argamassa de assentamento.

Remoção das calhas e condutores existente cujo material está deteriorado.

Retirada de aparelhos sanitários para posterior utilização.

Todo entulho da obra deverá ser removido por caçambas metálicas.

**02 REVESTIMENTOS (AZULEJOS, PISOS) :**

Demolição de todo o PISO do Pavimento Superior e do Sanitário Masculino do Pavimento térreo inclusive contrapiso.

Demolição dos AZULEJOS do sanitário Masculino do pavimento térreo.do prédio existente , inclusive argamassa de assentamento.

Todo entulho deverá ser retirado do prédio pela Contratada.

Será executado revestimento em azulejos tipo extra A tamanho retangular com padrão e cor conforme o existente , assentes em argamassa colante, junta prumo sobre fundo preparado com chapisco e emboço.

Execução de Piso cerâmico no sanitário masculino conforme modelo existente e em todo o pavimento superior, tipo ante derrapante, PEI 4 tipo extra A , tamanho de 33 x 33 cm à 51 x 51 cm , na cor a definir.



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento

**03 VIDRO :**

Os Vidros serão comuns , tipos 03 mm liso assentados com massa, em substituição aos vidros quebrados.

**04 PINTURA :**

- Pintura externa : pintar com 02 demãos de tinta latéx acrílico colorida.
- Pintura interna/forro pintar com 02 demãos de tinta latéx acrílico branco gelo.
- Barrado : pintar com 02 demãos de tinta esmalte sintético sobre massa corrida (cor existente).
- Pintura / madeira: pintar com 02 demãos de esmalte sintético.
- Pintura / ferragem, : pintar com 02 demãos de esmalte sintético colorido.

**05 COBERTURA :**

A cobertura do prédio existente em telhas termoacústicas deverá ser reconstruída/complementada em área faltante sendo do mesmo modelo e cor.

Calhas e condutores serão removidos do contorno de todo o prédio.

**06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES :**

Deverá ser recolocado todos os aparelhos sanitários removidos bem como seus acessórios.

As folhas de porta deverão ser recolocadas nos respectivos batentes.

**Relatório fotográfico:**



**Foto 01: revestimento cerâmico e peças sanitárias nos sanitários – situação atual**



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento



Foto 02: revestimento cerâmico e peças sanitárias a serem recolocadas

Foto 02: detalhe do telhado a ser recuperado





Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento



**Foto 04 : detalhe sala de dança -piso a ser recuperado.**



**Foto 05: Pintura externa a ser executada.**



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento



Foto 06: Pintura interna a ser executada.



Foto 07: Detalhe arquibancada



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento

Pirassununga , 03 de julho de 2023

  
Antonio Augusto Gavazza  
Engenheiro Civil - SMOS  
CREA 0601187646

  
Paulo Henrique Sanches  
Engenheiro Civil  
CREA 0681867069